

Búðardalur - Ærslabelgir - 2021



Ærslabelgur (3) 11,2x9=101m²

1,830,000.00

x 1

Ærslabelgur með festingum. Loftabarka loftdælu og vinnu við uppsetningu.

1,830,000.00

Verkkaupa ber að sjá um eftirfarandi:

1. Minigröfu með 40cm skóflu og gröfumann
2. Rafmagn að belgnum
4. Torf eða annað yfirborðsefni þar sem grafið var.
5. Ef unnið er utan höfuðborgarsvæðisins þarf verkkaupi að gera ráð fyrir kostnaði við gistingu starfsmanna Hreinna Garða.
6. Þar sem jarðvegur er grýttur og hætta á að hann rífi dúkinn, þarf verkkaupi að skaffa nýjan jarðveg sem hentar betur til að setja niður með dúknum.

TÜV Certificate 2021

Blaabjerg Manual 1 - ISL 2020

Blaabjerg Uppsetning ISL

Subtotal

1,830,000.00

Tax 24%

439,200.00

Total including tax

kr2,269,200.00

FROM

Þorsteinn Haraldsson

Hreinir Garðar

Víkurbær 4

203 Kópavogur

www.hreinirgardar.is

PHONE

571-2000

FOR

Hanna Sigga

EMAIL

storavatnshorn@gmail.com

QUOTE NUMBER

5305

DATE

June 1, 2021

VALID UNTIL

July 2, 2021 at 8:12PM

Greiðslur

50% greitt við pöntun. Rest þegar stungið er í samband.

Uppsetning

Uppsetning tekur ca. 2 - 3 daga. Ef verkið er unnið utan höfuðborgarsvæðisins þarf verkkaupi að gera ráð fyrir kostnaði við gistingu starfsmanns Hreinna Garða vegna uppsetningar.

Belgimir hafa reynst frábærlega á allan hátt. Þeim má loka með því að taka loftdælu úr sambandi og þeir snjóá einfaldlega á kaf yfir vetrartímann. Aðeins tekur nokkrar mínútur að blása belginn upp.

Við verkið þarf litla minigröfu með 40 cm. breiðri skóflu ásamt gröfumanni. Verkkaupi sér um að skaffa hvorutveggja.

Dúkurinn er lagður niður og hælur settir niður í hornum. Svo er strengt á milli og kantskorið fyrir skurðinum. Dúkurinn er svo festur með sérstökum ankerum og efninu sem kemur upp er ýtt ofan í skurðinn aftur. 45 metrar af 50 cm breiðu torfi er síðan lagt í sárið, sem verkkaupi skaffar. Þetta er ekki mikið rask. Í einu horni er svo loftbarka komið fyrir undir dúknum en loftdælan er höfð í kassa ca. 5 metrum frá sem hægt er að læsa. Verkkaupi þarf að sjá til þess að rafmagn sé til staðar fyrir loftdæluna.

Þar sem jarðvegur er grýttur og hætta á að hann rífi dúkinn, þarf verkkaupi að skaffa nýjan jarðveg sem hentar betur til að setja niður með dúknum.

Hér eru þá stærðir til að velja úr og verð.

1. 6.25x7=44m² kr. 1.130.000.- + vsk.

2. 8.7x9=78m² kr. 1.470.000.- + vsk.

3. 11.2x9=101m² kr. 1.830.000.- + vsk.

4. 13.65x10=136m² kr. 1.970.000.- + vsk.

5. 16.10x10=161m² kr. 2.120.000.- + vsk.

Staðlar

Ærslabelgirnir eru framleiddir og uppfylla staðla EN1176, EN1177 og EN14960

Þetta tilboð þarf að samþykkja (e. accept) eða hafna (e. decline) í þar til gerðu boxi hér að neðan.

Við samþykkt tilboðs þarf að setja inn kennitölu greiðanda í athugasemdar reitinn (e. additional comments)

Ekki þarf að fylla inn í "Your Order/reference number" reitinn.

Athugasemdir

Ef þú hefur einhverjar athugasemdir eða spurningar varðandi tilboðið þá getur þú skrifað athugasemd hér fyrir neðan með því að smella á "Ask a question" - þú færð svo sendan tölvupóst þegar þér hefur verið svarað.

Tilboðsblað þetta er hægt að hlaða niður með því að ýta á "Download PDF" hér til hægri

Ný heimasíða fyrir Ærslabelgina

2021 opnuðum við nýja vefsíðu fyrir Ærslabelgina. Þar má finna kort með staðsetingum belgjanna og fá leiðarlýsingu að þeim.

<https://aerslabelgir.is/>

